

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы города Лесосибирска по вопросам жизнеобеспечения



А.П. Лижов
" 10 " 09 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"
И.А. Воронин
" 09 " 09 2026г.



МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к зиме 2026- 2027г. МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость тыс. руб. (с НДС)	Источники финансирования(тыс.руб.) (без НДС)					Примечание
					средства тарифа	надбавки к тарифу	краевой бюджет	мест-ный бюджет	Срок исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Потребность в топливе:										
1	Уголь бурый	тыс.тн	202,8	581402,04						
2	Опилки	тыс.м3	62,41	17939,54						
ИТОГО:										
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.										
КОТЕЛЬНЫЕ										
Котельная №4 "Районная"										
1	Капитальный ремонт заднего экрана котла №1	шт	1	870,0	713,1				июнь	
2	Монтаж теплообменника 10Гкал №2 ЦТП 5,9 микрорайонов	шт	1	2110,4	1729,8				июнь	
3	Кап.ремонт кровли над галлереей топливоподдачи	кв.м	250	450,00	368,9				март	
4	Капитальный ремонт подъездных путей	м	250	546,00	447,5				июнь	
ИТОГ: котельная №4 "Районная"				3976,4	3259,3					
Котельная №10 "Черемушки"										
1	Капитальный ремонт обмуровки котла №3	кол-во	1	550,0	450,8				июнь	
2	Замена насоса СМ150-125-315-4	кол-во	1	250,0	204,9				июль	
3	Ремонт мягкой кровли здания котельной	кв.м	600	700,0	573,8				июль	
4	Ремонт мягкой кровли здания бойлерной	кв.м	80	150,0	123,0				август	
5	Замена дерев.сгнивших окон на пластиковые(лестничный марш котельной)	шт	5	105,0	86,1				август	
6	Капитальный ремонт подъездных путей	м	41,2	90,0	73,8				август	
ИТОГО: котельная №10 "Черемушки"				1845,0	1512,4					
Котельная мкр. "А"										
1	Капитальный ремонт котла №4 (нижняя корзина задний экран)	кол-во	1	870,0	713,1				июнь	
2	Капитальный ремонт конвективного блока водогрейного котла №6	кол-во	1	750,0	614,8				июнь	
3	Замена БАВ (проект, монтаж)	кол-во	1					7486,8	июль	
4	Замена арматуры, Ду300мм-1шт. на насосе №13	кол-во	1	46,8	38,4				август	
5	Капитальный ремонт кровли бойлерной (пристройка)	кв.м	108	250,0	204,9				август	
ИТОГО: котельная мкр. «А»				1916,8	1571,2			7486,8		
Котельная №2 "Строитель"										
1	Капитальный ремонт водогрейного котла №5	кол-во	1	1500,0	1229,5				июнь	
2	Капитальный ремонт теплообменника №3 на ЦТП№Т150 LH V7/CD10	кол-во	112	350,0	286,9				июль	
ИТОГО: котельная №2 "Строитель"				1850,0	1516,4					
Котельная ДКВР										
1	Замена сульфогля в фильтре№1,2 с ревизией нижнего распред устройства	т	2	110,0	90,2				июнь	
2	Замена дигателя N-45кВт, n-1000об/мин. дымососа в/к №2	кол-во	1	200,0	163,9				июль	
3	Замена воздухоподогревателя ВК №1 ВП300	кол-во	1	1265,0	1036,9				август	
ИТОГО: котельная ДКВР				1575,0	1291,0					
Котельная №6 "Экспедиция"										
1	Кап.ремонт дымовой трубы на котельной №6"Экспедиция" по ул.Геофизиков,10	шт.	1					3964,3		
2	Замена трубной части котла №2 (топка)	кол-во	1	380,0	311,5				июнь	
ИТОГО: котельная №6 "Экспедиция"				380,0	311,5			3964,3		
ИТОГО: по котельным				11543,2	9461,8			11451,1		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	Замена ветхой теплосети, хвс от ТК ул.Победы, 21 до ТК ул.Победы, 9	м	582	5058,3	4146,1				июнь	ф219-276м, 2ф40-56, хвф32-56м, ПЭ90-138м
2	Замена ветхой т/сети от ТК1 к ж/д №14. "Ностальжи" до ТК4 ж/д №15, маг."Саяны" ул.Белинского	м	350	3201,7	2624,3				июнь	2ф108*5 мм-157м, 2ф89*5мм-18м
3	Замена ветхого трубопровода гвс от ТК-1 до ТК-2 в 9 микр. д.2а, в 5 микр. д.6	м	150	1239,5	1016,0				июнь	ф108*5мм-75м, ф89*5мм-75м
4	Замена ввода ветхой теплосети, хвс по ул.Энтузиастов, МКД №18	м	92	882,2	723,1				июль	ф108*5мм-64м, ПЭ ф90 мм-28м
5	Замена ветхой теплосети, хвс от ТК-4 пер.Пожарный до ТК-5 ул.Геологическая	м	806	4695,9	3849,0				июль	ф89*5-104м, ф57*5-430м, ПЭ32-272м
ИТОГО по тепловым сетям:				15077,6	12358,5					
ИТОГО по котельным и тепловым сетям:				26620,8	21820,3					
ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
1	Капитальный ремонт ввода водопровода на МКД ул.Энтузиастов, 12	м	50	713,9	585,2				июнь	ПЭ160мм-50м (ГНБ)
2	Капитальный ремонт ХВС от ВК здания КРЭК до ВК ул.Пионерская, 10	м	55	381,3	312,5				июль	ПЭф25мм-55м, (открытый способ)
3	Кап.ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-3,4,5 ул.Ивановская	м	119	773,5	634,0				июль	ПЭф90мм-119м, (ГНБ)
4	Капитальный ремонт водопровода от В1 до ПГ по ул.Калинина	м	105	644,4	528,2				июль	ПЭ ф110мм-105м (ГНБ)
5	Капитальный ремонт водопровода от ВК1 до ПГ1 ул.Ленинградская, от ПГ2 до ж/д35а,39 ул.Лесная	м	208	1125,3	922,3				август	ПЭф110мм-115м, ПЭф50мм-93 (ГНБ)
6	Капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до Т-2 ул.Просвещения	м	28	435,9	357,3				август	ПЭф90мм-28м, ПЭф50-28м
7	Капитальный ремонт ХВС от ВК-1 до ВК-2 жилой дом №27 ул.Горького	м	96,1	887,7	727,6				август	ф219*8мм-56,1м, ф89мм-40м(надзем.)
8	Капитальный ремонт водопровода от ВК2 до ПНС ул.Горького	м	387	5825,1	4774,7				август	ПЭ225мм-387м (ГНБ)
ИТОГО по водоснабжению:				10787,1	8841,8					
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД										
1	Капитальный ремонт напорной канализации (район "Березки")	м	500	3486,2	2857,5				июнь	Ду219мм-500м
2	Насосные агрегаты СМ200-150-400, Д380, клапан обратный Д.200	кол-во	2	450,0	368,9				август	
3	Капитальный ремонт КНС ул.Юбилейная, 21 и участка напорного трубопровода	м	20	997,5	817,6				август	ПЭ110мм-20м, оборудование КИПиА
ИТОГО по водоотведению и очистке сточных вод:				4933,7	4044,0					
ИТОГО по водоснабжению и водоотведению :				15720,8	12885,8					

Начальник ПТО МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

Воронин А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы города Лесосибирска по вопросам жизнеобеспечения

"10" 04 2026г

А.И. Чижов



УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

И.А. Воронин

"10" 04 2026г



МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к зиме 2026-2027 г. МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость тыс. руб. (с НДС)	Источники финансирования(тыс.руб.) (без НДС)					Примечание
					средств а тарифа	надбав ки к тарифу	крае- вой бюджет	мест-ный бюджет	Срок исполне- ния	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.										
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	Кап ремонт теплосети, хвс от запорной арматуры до ж/домов № 23,24,25,26,27 в микрорайоне" Полянка"	м	294	2170,6	1779,1				июнь	2ф108-5мм-88м.ф89*5мм-30м,ПЭ90-88м
	ИТОГО по тепловым сетям:	т.руб		2170,6	1779,1					

Начальник ПТО МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

Воронин А.А.

СОГЛАСОВАНО

Зам.г.директора МУП "ЖКХ г. Лесосибирска" по вопросам жизнеобеспечения

А.П. Чижов

10
2026г

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

И.А.Воронин

09
2026г

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к зиме 2026-2027 г. МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость тыс. руб. (с НДС)	Источники финансирования(тыс.руб.) (без НДС)					Примечание
					средства тарифа	надбавки к тарифу	крае-вой бюджет	мест-ный бюджет	Срок исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.										
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	Замена ветхого участка теплосети, водопровода от ТК до ТК5 по ул Абалаковская г.Лесосибирска	м	330	2701,38	2214,25				июнь	2Д.159*8мм -110м, ПЭф90мм -110м
ИТОГО по тепловым сетям:		т.руб		2701,38	2214,25					

Начальник ПТО МУП "ЖКХ г. Лесосибирска"

Воронин А.А.